

Document núm. 4

Pressupost

Capítol 1

Amidaments

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 01 TV-7045 De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i l'Aixàviga							
SUBCAPITOL 011 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	750,00	1,00		750,00	750,00
							750,00
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Arquetes	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
							1,00
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
	Cuneta transitable	1	770,00			770,00	
	Gual cuneta transitable	1	8,00			8,00	
	ODs	2	5,00			10,00	788,00
							788,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	770,00	0,10		77,00	
	Gual cuneta transitable	1	17,00	0,10		1,70	
	Berma formigonada	1	83,00	0,10		8,30	87,00
							87,00
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	770,00	0,10		77,00	
	Gual cuneta transitable	1	10,00	0,10		1,00	
	ODs	1	5,00	0,90		4,50	82,50
							82,50
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1				1,00	1,00
							1,00
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1	20,00			20,00	20,00
							20,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 012 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS							
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	770,00	1,10		847,00	847,00
							847,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	770,00	1,10	0,35	296,45	
	Reperfilat talús	1	79,00	0,50	1,00	39,50	
	Gual cuneta transitable	1	8,00	3,40	0,40	10,88	346,83
							346,83
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
	Cuneta transitable	1	770,00	1,10		847,00	
	Gual cuneta transitable	1	8,00	3,40		27,20	874,20
							874,20
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	Cuneta transitable	1	39,50	1,00	0,50	19,75	19,75
							19,75
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.						
	Cuneta transitable	1	770,00	1,10	0,40	338,80	
	Gual cuneta transitable	1	8,00	3,40	0,20	5,44	344,24
							344,24

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 013 DRENATGE							
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta transitable	1	770,00			770,00	
	Gual cuneta transitable	1	8,00			8,00	778,00
							778,00
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.						
	Cuneta transitable	1	770,000		0,175	134,750	134,750
							134,75
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.						
	Gual cuneta transitable	1	8,00	3,60		28,80	28,80
							28,80
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.						
	Gual cuneta transitable	1	8,00	3,60	0,20	5,76	5,76
							5,76
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.						
		2				2,00	2,00
							2,00
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.						
		1	8,00			8,00	8,00
							8,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	ODs	1	6,00	0,90	1,00	5,40	5,40
							5,40

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
	ODs	1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat						
	ODs	1	6,00	0,90	1,00	5,40	
		-1	6,00		0,20	-1,20	4,20
							4,20
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.						
		1				1,00	1,00
							1,00
SUBCAPITOL 014 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.						
		2				2,00	2,00
							2,00
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.						
		1				1,00	1,00
							1,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	800,01			800,01	800,01
							800,01
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.						
		1	5,00			5,00	5,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
							5,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 02 TV-7012 D'Arbolí a la C-242							
SUBCAPITOL 0201 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
		1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E0223	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, sense recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
		1	8,00			8,00	8,00
							8,00
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	20,00	1,30		26,00	26,00
							26,00
E02112	m2 Demolició de cuneta triangular o trapezoïdal de formigó de qualsevol amplada i profunditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	20,00	1,50		30,00	30,00
							30,00
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Arquetes	2	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
							2,00
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
	Cuneta transitable	1	3.928,00			3.928,00	
	Gual cuneta transitable	1	72,00			72,00	
	ODs	6	5,00			30,00	4.030,00
							4.030,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	3.928,00	0,10		392,80	
	Gual cuneta transitable	1	72,00	0,10		7,20	400,00
							400,00
E0213	m2 Demolició de paviment de mescles bituminoses, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Cuneta transitable	1	3.928,00	0,10		392,80	
	Gual cuneta transitable	1	72,00	0,10		7,20	
	ODs	3	5,00	0,90		13,50	413,50
							413,50
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		4				4,00	4,00
							4,00
SUBCAPITOL 0202 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS							
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	3.928,00	1,10		4.320,80	
	Cuneta trapezoïdal	1	10,00	1,50		15,00	4.335,80
							4.335,80
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	3.928,00	1,10	0,50	2.160,40	
	Reperfilat talús	1	392,80	0,50	1,00	196,40	
	Gual cuneta transitable	1	72,00	3,40	0,40	97,92	2.454,72
							2.454,72
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
	Cuneta transitable	1	3.928,00	1,10		4.320,80	
	Gual cuneta transitable	1	72,00	3,40		244,80	4.565,60
							4.565,60
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	Cuneta transitable	1	196,40	1,00	0,50	98,20	98,20
							98,20
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.						
	Cuneta transitable	1	3.928,00	1,10	0,40	1.728,32	
	Gual cuneta transitable	1	72,00	3,40	0,20	48,96	1.777,28
							1.777,28

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0203 DRENATGE							
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta transitable	1	3.928,00			3.928,00	
	Gual cuneta transitable	1	72,00			72,00	4.000,00
							4.000,00
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta trapezoidal	1	10,00	1,50	0,65	9,75	9,75
							9,75
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.						
	Cuneta transitable	1	3.928,000		0,175	687,400	
	Cuneta trapezoidal	1	10,000	1,500	0,150	2,250	689,650
							689,65
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.						
	Gual cuneta transitable	1	72,00	3,60		259,20	259,20
							259,20
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.						
	Gual cuneta transitable	1	72,00	3,60	0,20	51,84	51,84
							51,84
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.						
		5				5,00	5,00
							5,00
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.						
		1	12,00			12,00	12,00
							12,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	ODs	3	6,00	0,90	1,00	16,20	16,20
							16,20
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
	ODs	3	6,00			18,00	18,00
							18,00
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat						
	ODs	3	6,00	0,90	1,00	16,20	
		-3	6,00		0,20	-3,60	12,60
							12,60
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.						
		3				3,00	3,00
							3,00
SUBCAPITOL 0204 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.						
		22				22,00	22,00
							22,00
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.						
		5				5,00	5,00
							5,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	4.000,00			4.000,00	4.000,00
							4.000,00
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	10,00			10,00	10,00
							10,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.	1	5,00			5,00	5,00
							5,00
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	1	20,00			20,00	20,00
							20,00
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	1				1,00	1,00
							1,00
E07366	u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi	1				1,00	1,00
							1,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 03 T-704 De la N-420 a la TV-7041							
SUBCAPITOL 0301 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	4,00	1,30		5,20	5,20
							5,20
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Arquetes	2	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
							2,00
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
	Cuneta transitable	1	2.946,00			2.946,00	
	Gual cuneta transitable	1	24,00			24,00	
	Berma formigonada	1	830,00			830,00	
	ODs	6	5,00			30,00	3.830,00
							3.830,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	2.946,00	0,10		294,60	
	Gual cuneta transitable	1	24,00	0,10		2,40	
	Berma formigonada	1	830,00	0,10		83,00	380,00
							380,00
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	2.946,00	0,10		294,60	
	Gual cuneta transitable	1	24,00	0,10		2,40	
	Berma formigonada	1	830,00	0,10		83,00	
	ODs	3	5,00	0,90		13,50	393,50
							393,50
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		4				4,00	4,00
							4,00
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1	350,00			350,00	350,00
							350,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0302 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS							
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	2.946,00	1,10		3.240,60	
	Berma formigonada	1	830,00	0,80		664,00	
	Cuneta trapezoïdal	1	8,00	1,50		12,00	3.916,60
							3.916,60
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	2.946,00	1,10	0,50	1.620,30	
	Reperfilat talús	1	294,60	0,50	1,00	147,30	
	Gual cuneta transitable	1	24,00	3,40	0,40	32,64	
	Berma formigonada	1	830,00	0,80	0,50	332,00	
	Escullera talús	1	41,00	1,00	0,50	20,50	2.152,74
							2.152,74
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
	Cuneta transitable	1	2.946,00	1,10		3.240,60	
	Gual cuneta transitable	1	24,00	3,40		81,60	
	Berma formigonada	1	830,00	0,80		664,00	3.986,20
							3.986,20
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	Cuneta transitable	1	147,30	1,00	0,50	73,65	
	Berma formigonada	1	249,00	1,00	0,50	124,50	198,15
							198,15
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.						
	Berma formigonada	1	830,00	1,00		830,00	830,00
							830,00
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.						
	Cuneta transitable	1	2.946,00	1,10	0,40	1.296,24	
	Gual cuneta transitable	1	24,00	3,40	0,20	16,32	
	Berma formigonada	1	830,00	0,80	0,40	265,60	1.578,16
							1.578,16
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació						
	Escullera talús	1	41,00	1,00	1,00	41,00	41,00
							41,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0303 DRENATGE							
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta transitable	1	2.946,00			2.946,00	
	Gual cuneta transitable	1	24,00			24,00	2.970,00
							2.970,00
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta trapezoïdal	1	8,00	1,50	0,65	7,80	7,80
							7,80
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.						
	Cuneta transitable	1	2.946,000		0,175	515,550	
	Cuneta trapezoïdal	1	8,000	1,500	0,150	1,800	517,350
							517,35
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.						
	Gual cuneta transitable	1	24,00	3,60		86,40	86,40
							86,40
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.						
	Gual cuneta transitable	1	24,00	3,60	0,20	17,28	17,28
							17,28
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.						
	Berma formigonada	1	830,00	1,00	0,12	99,60	99,60
							99,60
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.						
		2				2,00	2,00
							2,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.						
		1	8,00			8,00	8,00
							8,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	ODs	3	6,00	0,90	1,00	16,20	16,20
							16,20
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
	ODs	3	6,00			18,00	18,00
							18,00
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat						
	ODs	3	6,00	0,90	1,00	16,20	15,60
		-3			0,20	-0,60	15,60
							15,60
SUBCAPITOL 0304 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.						
		15				15,00	15,00
							15,00
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.						
		2				2,00	2,00
							2,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	3.800,00			3.800,00	3.800,00
							3.800,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.	1	5,00			5,00	5,00
							5,00
E07031	m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.	1	350,00			350,00	350,00
							350,00
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	1	100,00			100,00	100,00
							100,00
E07368	u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	1				1,00	1,00
							1,00
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	2				2,00	2,00
							2,00
E07366	u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi	1				1,00	1,00
							1,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 04 TV-2244 De Conesa a la T-224 per Savallà del Comtat							
SUBCAPITOL 0401 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
		1	45,00			45,00	45,00
							45,00
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	1.042,00	1,30		1.354,60	
		1	100,00	3,40		340,00	1.694,60
							1.694,60
E02112	m2 Demolició de cuneta triangular o trapezoïdal de formigó de qualsevol amplada i profunditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	23,00	1,50		34,50	34,50
							34,50
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Arquetes	10	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00
							10,00
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
	Cuneta transitable	1	2.628,00			2.628,00	
	Gual cuneta transitable	1	188,00			188,00	
	Berma formigonada	1	1.234,00			1.234,00	
	ODs	4	5,00			20,00	4.070,00
							4.070,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	2.628,00	0,10		262,80	
	Gual cuneta transitable	1	188,00	0,10		18,80	
	Berma formigonada	1	1.234,00	0,10		123,40	405,00
							405,00
E0213	m2 Demolició de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	2.628,00	0,10		262,80	
	Gual cuneta transitable	1	188,00	0,10		18,80	
	Berma formigonada	1	1.234,00	0,10		123,40	
	ODs	2	5,00	0,90		9,00	414,00
							414,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		3				3,00	3,00
							3,00
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1	350,00			350,00	350,00
							350,00
SUBCAPITOL 0402 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS							
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	1.628,00	1,10		1.790,80	
	Berma formigonada	1	1.234,00	0,80		987,20	
	Cuneta trapezoïdal	1	8,00	1,50		12,00	2.790,00
							2.790,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	2.628,00	1,10	0,50	1.445,40	
	Reperfilat talús	1	262,80	0,50	1,00	131,40	
	Gual cuneta transitable	1	188,00	3,40	0,40	255,68	
	Berma formigonada	1	1.234,00	0,80	0,50	493,60	
	Escullera talús	1	60,00	1,00	0,50	30,00	2.356,08
							2.356,08
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
	Cuneta transitable	1	2.628,00	1,10		2.890,80	
	Gual cuneta transitable	1	188,00	3,40		639,20	
	Berma formigonada	1	1.234,00	0,80		987,20	4.517,20
							4.517,20
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	Cuneta transitable	1	131,40	1,00	0,50	65,70	
	Berma formigonada	1	370,20	1,00	0,50	185,10	250,80
							250,80
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.						

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	Berma formigonada	1	1.234,00	1,00		1.234,00	1.234,00
							1.234,00
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.						
	Cuneta transitable	1	2.628,00	1,10	0,40	1.156,32	
	Gual cuneta transitable	1	188,00	3,40	0,20	127,84	
	Berma formigonada	1	1.234,00	0,80	0,40	394,88	1.679,04
							1.679,04
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació						
	Escullera talús	1	60,00	1,00	1,00	60,00	60,00
							60,00
SUBCAPITOL 0403 DRENATGE							
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta transitable	1	2.628,00			2.628,00	
	Gual cuneta transitable	1	188,00			188,00	2.816,00
							2.816,00
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta trapezoidal	1	8,00	1,50	0,65	7,80	7,80
							7,80
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.						
	Cuneta transitable	1	2.628,000		0,175	459,900	
	Cuneta trapezoidal	1	8,000	1,500	0,150	1,800	461,700
							461,70
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.						
	Gual cuneta transitable	1	188,00	3,60		676,80	676,80
							676,80
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.						
	Gual cuneta transitable	1	188,00	3,60	0,20	135,36	135,36
							135,36

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.						
	Berma formigonada	1	1.234,00	1,00	0,12	148,08	148,08
							148,08
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.						
		13				13,00	13,00
							13,00
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.						
		1	14,00			14,00	14,00
							14,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	ODs	1	100,00	0,80	1,00	80,00	
		2	6,00	0,90	1,00	10,80	90,80
							90,80
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
	ODs	2	6,00			12,00	12,00
							12,00
E08082	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
	ODs	1	100,00			100,00	100,00
							100,00
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat						
	ODs	1	100,00	0,80	1,00	80,00	
		-1	100,00		0,12	-12,00	
		2	6,00	0,90	1,00	10,80	

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		-2	6,00		0,20	-2,40	76,40
							76,40
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.						
		2				2,00	2,00
							2,00
SUBCAPITOL 0404 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.						
		18				18,00	18,00
							18,00
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.						
		2				2,00	2,00
							2,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	4.050,00			4.050,00	4.050,00
							4.050,00
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.						
		1	5,00			5,00	5,00
							5,00
E07031	m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.						
		1	230,00			230,00	230,00
							230,00
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi						

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		1	90,00			90,00	90,00
							90,00
E07368	u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat						
		2				2,00	2,00
							2,00
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat						
		4				4,00	4,00
							4,00
E07366	u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi						
		1				1,00	1,00
							1,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 05 T-222 De passant a la T-233							
SUBCAPITOL 0501 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
		1	4,00			4,00	4,00
							4,00
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	1.700,00	1,30		2.210,00	
		1	150,00	3,40		510,00	2.720,00
							2.720,00
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Arquetes	4	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
							4,00
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
	Cuneta transitable	1	1.750,00			1.750,00	
	Gual cuneta transitable	1	170,00			170,00	
	Berma formigonada	1	265,00			265,00	
	ODs	2	6,00			12,00	2.197,00
							2.197,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	1.750,00	0,10		175,00	
	Gual cuneta transitable	1	170,00	0,10		17,00	
	Berma formigonada	1	265,00	0,10		26,50	
	Enderroc vorera existent	1	300,00	1,50		450,00	668,50
							668,50
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	1.750,00	0,10		175,00	
	Gual cuneta transitable	1	170,00	0,10		17,00	
	Berma formigonada	1	265,00	0,10		26,50	
	ODs	1	6,00	0,90		5,40	223,90
							223,90
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1				1,00	1,00
							1,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de bar-rera de seguretat metà·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1	310,00			310,00	310,00
							310,00
E0633	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-teja de la superfície fresada.						
	Travessera	1	380,01	5,00		1.900,05	1.900,05
							1.900,05
E0821	u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de peri-có, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.						
		6				6,00	6,00
							6,00
E0210	m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abo-cador, cànon i condicionament del mateix.						
		1	300,00			300,00	300,00
							300,00
E102041	u Desmuntatge, apilament i muntatge de fanal, inclou la demolició de la base de formigó del fanal existent, l'excavació i construcció de la nova base de formigó, inclosos els pernys; el desplaçament del punt de connexionat (tub 90mm, cable de coure nu 35mm, nou cablejat, etc), la reposició de panot i tots i tots els treballs i materials necessa-ris.						
		12				12,00	12,00
							12,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0502 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS							
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	50,00	1,10		55,00	
	Berma formigonada	1	265,00	0,80		212,00	
	Cuneta trapezoïdal	1	10,00	1,50		15,00	282,00
							282,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	1.750,00	1,10	0,50	962,50	
	Reperfilat talús	1	175,00	0,50	1,00	87,50	
	Gual cuneta transitable	1	170,00	3,40	0,40	231,20	
	Berma formigonada	1	265,00	0,80	0,50	106,00	
	Escullera talús	1	50,00	1,00	0,50	25,00	1.412,20
							1.412,20
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
	Cuneta transitable	1	1.750,00	1,10		1.925,00	
	Gual cuneta transitable	1	170,00	3,40		578,00	
	Berma formigonada	1	265,00	0,80		212,00	2.715,00
							2.715,00
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	Cuneta transitable	1	87,50	1,00	0,50	43,75	
	Berma formigonada	1	80,00	1,00	0,50	40,00	83,75
							83,75
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.						
	Berma formigonada	1	265,00	1,00		265,00	265,00
							265,00
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.						
	Cuneta transitable	1	1.750,00	1,10	0,40	770,00	
	Gual cuneta transitable	1	170,00	3,40	0,20	115,60	
	Berma formigonada	1	265,00	0,80	0,40	84,80	970,40
							970,40
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,60 kg/m2) i protecció del reg, inclòs preparació de la superfície existent.						
	Travessera	1	380,00	5,00		1.900,00	



AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
							1.900,00
							1.900,00
E0604C	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, amb un mínim del 5% d'àrid reciclat, estesa i compactada.						
	Travessera	1	380,00	5,00	0,05	232,75	232,75 2.45
							232,75
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació						
	Escullera talús	1	50,00	1,00	1,00	50,00	50,00
							50,00
E0622	m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15, acabat llis, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 o equivalents, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada.						
		1	161,00			161,00	161,00
							161,00
E0638	m Gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles, inclòs l'excavació, vorada sobre base de formigó HM-20, talls de les peces de vorada, abatiments i adaptació a l'accés i rampes, rejuntat amb morter de ciment, totalment acabat.						
		1	196,00			196,00	196,00
							196,00
E0629	m Rigola prefabricada de formigó de color blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb morter, rejuntada amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locada.						
		1	357,00			357,00	357,00
							357,00
E1108	m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 o equivalents, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada.						
		1	20,00			20,00	20,00
							20,00
E0624	m2 Paviment de panot prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.						
		1	345,00	1,00		345,00	345,00
							345,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0673	m2 Paviment de panot tàctil de botons troncocònics prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	1	16,80			16,80	16,80
							16,80
E0674	m2 Paviment de panot tàctil d'estries prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	1	6,72			6,72	6,72
							6,72
SUBCAPITOL 0503 DRENATGE							
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta transitable	1	1.750,00			1.750,00	
	Gual cuneta transitable	1	170,00			170,00	1.920,00
							1.920,00
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta trapezoidal	1	10,00	1,50	0,65	9,75	9,75
							9,75
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.						
	Cuneta transitable	1	1.750,000		0,175	306,250	
	Cuneta trapezoidal	1	10,000	1,500	0,150	2,250	308,500
							308,50
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.						
	Gual cuneta transitable	1	170,00	3,60		612,00	612,00
							612,00
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.						
	Gual cuneta transitable	1	170,00	3,60	0,20	122,40	122,40
							122,40

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qual-sevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m ² i totes les feines adients.						
	Berma formigonada	1	265,00	1,00	0,12	31,80	31,80
							31,80
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.						
		6				6,00	6,00
							6,00
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm ² de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.						
		1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
		1	150,00	0,80	1,00	120,00	
	ODs	1	7,00	0,90	1,00	6,30	
	Drenatge urbà	1	20,00	0,60	1,00	12,00	
		1	80,00	0,80	1,00	64,00	202,30
							202,30
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
	ODs	1	7,00			7,00	7,00
							7,00
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm ² de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat						
		1	150,00	0,80	1,00	120,00	
		-1	150,00		0,12	-18,00	
	Drenatge urbà	1	20,00	0,60	1,00	12,00	
		-1	20,00		0,05	-1,00	
		1	80,00	0,80	1,00	64,00	
		-1	80,00		0,12	-9,60	
	ODs	1	7,00	0,90	1,00	6,30	
		-1	7,00		0,20	-1,40	172,30
							172,30

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.						
		1				1,00	1,00
							1,00
E08080	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
		1	20,00			20,00	20,00
							20,00
E08082	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
		1	150,00			150,00	
		1	80,00			80,00	230,00
							230,00
E08203	u Embornal amb vorada tipus bústia i reixa talla-aigües de fosa dúctil de 700x360x50 mm amb bastiment, classe C-250, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.						
		4				4,00	4,00
							4,00
E0835	u Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs solera de formigó de HM-20, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil Ø650 mm exterior, estanca i insonora D400 i graons						
		4				4,00	4,00
							4,00
E0891	u Connexió de canonada amb el col·lector existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.						
		2				2,00	2,00
							2,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0504 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.						
		8				8,00	8,00
							8,00
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.						
		2				2,00	2,00
							2,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	2.280,19			2.280,19	2.280,19
							2.280,19
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.						
		1	5,30			5,30	5,30
							5,30
E07031	m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.						
		1	200,00			200,00	200,00
							200,00
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi						
		1	40,00			40,00	40,00
							40,00
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat						
		4				4,00	4,00
							4,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------



AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 06 T-711 De Gratallops a Torroja del Priorat							
SUBCAPITOL 0601 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	1	1.300,00	1,30		1.690,00	
		1	100,00	3,40		340,00	2.030,00
							2.030,00
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Arquetes	4	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
							4,00
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
	Cuneta transitable	1	1.490,00			1.490,00	
	Gual cuneta transitable	1	120,00			120,00	
	ODs	2	6,00			12,00	1.622,00
							1.622,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	1.490,00	0,10		149,00	
	Gual cuneta transitable	1	120,00	0,10		12,00	161,00
							161,00
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	1.490,00	0,10		149,00	
	Gual cuneta transitable	1	120,00	0,10		12,00	
	ODs	1	6,00	0,90		5,40	166,40
							166,40
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	1				1,00	1,00
							1,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1	45,00			45,00	45,00
							45,00
SUBCAPITOL 0602 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS							
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	190,00	1,10		209,00	209,00
							209,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	1.490,00	1,10	0,50	819,50	
	Reperfilat talús	1	149,00	0,50	1,00	74,50	
	Gual cuneta transitable	1	120,00	3,40	0,40	163,20	1.057,20
							1.057,20
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
	Cuneta transitable	1	1.490,00	1,10		1.639,00	
	Gual cuneta transitable	1	120,00	3,40		408,00	2.047,00
							2.047,00
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	Cuneta transitable	1	75,00	1,00	0,50	37,50	37,50
							37,50
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.						
	Cuneta transitable	1	1.490,00	1,10	0,40	655,60	
	Gual cuneta transitable	1	120,00	3,40	0,20	81,60	737,20
							737,20

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0603 DRENATGE							
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta transitable	1	1.490,00			1.490,00	
	Gual cuneta transitable	1	120,00			120,00	1.610,00
							1.610,00
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.						
	Cuneta transitable	1	1.490,000		0,175	260,750	260,750
							260,75
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.						
	Gual cuneta transitable	1	120,00	3,60		432,00	432,00
							432,00
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.						
	Gual cuneta transitable	1	120,00	3,60	0,20	86,40	86,40
							86,40
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.						
		6				6,00	6,00
							6,00
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.						
		1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	ODs	1	100,00	0,80	1,00	80,00	
		1	6,00	0,90	1,00	5,40	85,40
							85,40

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
	ODs	1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E08082	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
		1	100,00			100,00	100,00
							100,00
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat						
		1	100,00	0,80	1,00	80,00	
		-1	100,00		0,12	-12,00	
	ODs	1	6,00	0,90	1,00	5,40	
		-1	6,00		0,20	-1,20	
							72,20
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.						
		1				1,00	1,00
							1,00
SUBCAPITOL 0604 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.						
		8				8,00	8,00
							8,00
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.						
		2				2,00	2,00
							2,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	1.650,00			1.650,00	1.650,00
							1.650,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.	1	5,00			5,00	5,00
							5,00
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	1	20,00			20,00	20,00
							20,00
E07368	u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	1				1,00	1,00
							1,00
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	1				1,00	1,00
							1,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 07 T-703 De la C-233 a la Palma d'Ebre							
SUBCAPITOL 0701 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1	120,00			120,00	120,00
							120,00
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	1	583,00	1,30		757,90	
		1	50,00	3,40		170,00	927,90
							927,90
E02112	m2 Demolició de cuneta triangular o trapezoïdal de formigó de qualsevol amplada i profunditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	1	58,00	1,50		87,00	87,00
							87,00
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Arquetes	20	1,00	1,00	1,00	20,00	20,00
							20,00
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
	Cuneta transitable	1	6.019,00			6.019,00	
	Gual cuneta transitable	1	385,00			385,00	
	Berma formigonada	1	1.656,00			1.656,00	
	ODs	8	6,00			48,00	8.108,00
							8.108,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	6.019,00	0,10		601,90	
	Gual cuneta transitable	1	385,00	0,10		38,50	
	Berma formigonada	1	1.656,00	0,10		165,60	806,00
							806,00
E0213	m2 Demolició de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	6.019,00	0,10		601,90	
	Gual cuneta transitable	1	385,00	0,10		38,50	
	Berma formigonada	1	1.656,00	0,10		165,60	
	ODs	4	6,00	0,90		21,60	827,60
							827,60



AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		8				8,00	8,00
							8,00
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1	990,00			990,00	990,00
							990,00
SUBCAPITOL 0702 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS							
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	5.519,00	1,10		6.070,90	
	Berma formigonada	1	1.656,00	0,80		1.324,80	
	Cuneta trapezoïdal	1	14,00	1,50		21,00	7.416,70
							7.416,70
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	6.019,00	1,10	0,50	3.310,45	
	Reperfilat talús	1	601,90	0,50	1,00	300,95	
	Gual cuneta transitable	1	385,00	3,40	0,40	523,60	
	Berma formigonada	1	1.656,00	0,80	0,50	662,40	
	Escullera talús	1	82,00	1,00	0,50	41,00	4.838,40
							4.838,40
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
	Cuneta transitable	1	6.019,00	1,10		6.620,90	
	Gual cuneta transitable	1	385,00	3,40		1.309,00	
	Berma formigonada	1	1.656,00	0,80		1.324,80	9.254,70
							9.254,70
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	Cuneta transitable	1	301,00	1,00	0,50	150,50	
	Berma formigonada	1	496,80	1,00	0,50	248,40	398,90
							398,90
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.						

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	Berma formigonada	1	1.656,00	1,00		1.656,00	1.656,00
							1.656,00
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.						
	Cuneta transitable	1	6.019,00	1,10	0,40	2.648,36	
	Gual cuneta transitable	1	385,00	3,40	0,20	261,80	
	Berma formigonada	1	1.656,00	0,80	0,40	529,92	3.440,08
							3.440,08
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació						
	Escullera talús	1	82,00	1,00	1,00	82,00	82,00
							82,00
SUBCAPITOL 0703 DRENATGE							
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta transitable	1	6.019,00			6.019,00	
	Gual cuneta transitable	1	385,00			385,00	6.404,00
							6.404,00
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta trapezoidal	1	14,00	1,50	0,65	13,65	13,65
							13,65
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.						
	Cuneta transitable	1	6.019,000		0,175	1.053,325	
	Cuneta trapezoidal	1	14,000	1,500	0,150	3,150	1.056,475
							1.056,48
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.						
	Gual cuneta transitable	1	385,00	3,60		1.386,00	1.386,00
							1.386,00
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.						
	Gual cuneta transitable	1	385,00	3,60	0,20	277,20	277,20
							277,20

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.						
	Berma formigonada	1	1.656,00	1,00	0,12	198,72	198,72
							198,72
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.						
		25				25,00	25,00
							25,00
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.						
		1	35,00			35,00	35,00
							35,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	ODs	1 4	100,00 6,00	0,80 0,90	1,00 1,00	80,00 21,60	101,60
							101,60
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
	ODs	4	6,00			24,00	24,00
							24,00
E08082	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
		1	100,00			100,00	100,00
							100,00
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat						
	ODs	1 -1 4	100,00 100,00 6,00	0,80 0,12 0,90	1,00 0,12 1,00	80,00 -12,00 21,60	

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		-4	6,00		0,20	-4,80	84,80
							84,80
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.						
		4				4,00	4,00
							4,00
SUBCAPITOL 0704 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.						
		32				32,00	32,00
							32,00
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.						
		5				5,00	5,00
							5,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	8.120,00			8.120,00	8.120,00
							8.120,00
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.						
		1	5,00			5,00	5,00
							5,00
E07031	m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.						
		1	471,00			471,00	471,00
							471,00
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi						

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		1	306,00			306,00	306,00
							306,00
E07368	u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat						
		4				4,00	4,00
							4,00
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat						
		8				8,00	8,00
							8,00
E07366	u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi						
		2				2,00	2,00
							2,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 08 TV-3541 De Pauils a Xerta							
SUBCAPITOL 0801 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
		1	85,00			85,00	85,00
							85,00
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	1.073,00	1,30		1.394,90	
		1	100,00	3,40		340,00	1.734,90
							1.734,90
E02112	m2 Demolició de cuneta triangular o trapezoïdal de formigó de qualsevol amplada i profunditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	80,00	1,50		120,00	120,00
							120,00
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Arquetes	15	1,00	1,00	1,00	15,00	15,00
							15,00
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
	Cuneta transitable	1	5.111,00			5.111,00	
	Gual cuneta transitable	1	332,00			332,00	
	Berma formigonada	1	851,00			851,00	
	ODs	6	6,00			36,00	6.330,00
							6.330,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	5.111,00	0,10		511,10	
	Gual cuneta transitable	1	332,00	0,10		33,20	
	Berma formigonada	1	851,00	0,10		85,10	629,40
							629,40
E0213	m2 Demolició de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	5.111,00	0,10		511,10	
	Gual cuneta transitable	1	332,00	0,10		33,20	
	Berma formigonada	1	851,00	0,10		85,10	
	ODs	3	6,00	0,90		16,20	645,60
							645,60

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		6				6,00	6,00
							6,00
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1	443,00			443,00	443,00
							443,00
SUBCAPITOL 0802 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS							
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	4.111,00	1,10		4.522,10	
	Berma formigonada	1	851,00	0,80		680,80	
	Cuneta trapezoïdal	1	10,00	1,50		15,00	5.217,90
							5.217,90
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	5.111,00	1,10	0,50	2.811,05	
	Reperfilat talús	1	511,10	0,50	1,00	255,55	
	Gual cuneta transitable	1	332,00	3,40	0,40	451,52	
	Berma formigonada	1	851,00	0,80	0,50	340,40	
	Escullera talús	1	30,00	1,00	0,50	15,00	3.873,52
							3.873,52
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
	Cuneta transitable	1	5.111,00	1,10		5.622,10	
	Gual cuneta transitable	1	332,00	3,40		1.128,80	
	Berma formigonada	1	851,00	0,80		680,80	7.431,70
							7.431,70
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	Cuneta transitable	1	255,00	1,00	0,50	127,50	
	Berma formigonada	1	255,00	1,00	0,50	127,50	255,00
							255,00
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.						

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	Berma formigonada	1	851,00	1,00		851,00	851,00
							851,00
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.						
	Cuneta transitable	1	5.111,00	1,10	0,40	2.248,84	
	Gual cuneta transitable	1	332,00	3,40	0,20	225,76	
	Berma formigonada	1	851,00	0,80	0,40	272,32	2.746,92
							2.746,92
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació						
	Escullera talús	1	30,00	1,00	1,00	30,00	30,00
							30,00
SUBCAPITOL 0803 DRENATGE							
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta transitable	1	5.111,00			5.111,00	
	Gual cuneta transitable	1	332,00			332,00	5.443,00
							5.443,00
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta trapezoidal	1	10,00	1,50	0,65	9,75	9,75
							9,75
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.						
	Cuneta transitable	1	5.111,000		0,175	894,425	
	Cuneta trapezoidal	1	10,000	1,500	0,150	2,250	896,675
							896,68
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.						
	Gual cuneta transitable	1	332,00	3,60		1.195,20	1.195,20
							1.195,20
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.						
	Gual cuneta transitable	1	332,00	3,60	0,20	239,04	239,04
							239,04

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m ² i totes les feines adients.						
	Berma formigonada	1	851,00	1,00	0,12	102,12	102,12
							102,12
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.						
		19				19,00	19,00
							19,00
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm ² de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.						
		1	25,00			25,00	25,00
							25,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	ODs	1 3	120,00 6,00	0,80 0,90	1,00 1,00	96,00 16,20	112,20
							112,20
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
	ODs	3	6,00			18,00	18,00
							18,00
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm ² de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat						
	ODs	1 -1 3 -3	100,00 100,00 6,00 6,00	0,80 0,90 0,20	1,00 0,12 1,00 0,20	80,00 -12,00 16,20 -3,60	80,60
							80,60
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.						
		3				3,00	3,00
							3,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E08082	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.						
	ODs	1	120,00			120,00	120,00
							120,00
E0322	m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm de rases i recobriment de canalitzacions, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.						
	ODs	1	20,00	0,80	0,70	11,20	
		-1	20,00		0,20	-4,00	7,20
							7,20
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	ODs	1	20,00	0,80	0,30	4,80	4,80
							4,80
SUBCAPITOL 0804 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.						
		22				22,00	22,00
							22,00
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.						
		3				3,00	3,00
							3,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	6.300,00			6.300,00	6.300,00
							6.300,00
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.						

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		1	5,00			5,00	5,00
							5,00
E07031	m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.	1	155,00			155,00	155,00
							155,00
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi	1	125,00			125,00	125,00
							125,00
E07368	u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	2				2,00	2,00
							2,00
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	4				4,00	4,00
							4,00
E07366	u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi	2				2,00	2,00
							2,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 09 TV-7004a Accés a Vimbodí							
SUBCAPITOL 0901 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	2,00	1,30		2,60	2,60
							2,60
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Arquetes	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
							1,00
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
	Cuneta transitable	1	2,00			2,00	
	Accés	1	8,00			8,00	
	Berma formigonada	1	150,00			150,00	160,00
							160,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	2,00	0,10		0,20	
	Accés	1	8,00	0,10		0,80	
	Berma formigonada	1	150,00	0,10		15,00	16,00
							16,00
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	2,00	0,10		0,20	
	Accés	1	10,00	0,10		1,00	
	Berma formigonada	1	150,00	0,10		15,00	16,20
							16,20
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		3				3,00	3,00
							3,00
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1	12,00			12,00	12,00
							12,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0902 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS							
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	2,00	1,10		2,20	
	Berma formigonada	1	150,00	0,80		120,00	122,20
							122,20
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	2,00	1,10	0,50	1,10	
	Accés	1	10,00	3,40	0,40	13,60	
	Berma formigonada	1	150,00	0,80	0,50	60,00	74,70
							74,70
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
	Cuneta transitable	1	2,00	1,10		2,20	
	Accés	1	10,00	3,40		34,00	
	Berma formigonada	1	150,00	0,80		120,00	156,20
							156,20
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	Berma formigonada	1	45,00	1,00	0,50	22,50	22,50
							22,50
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.						
	Berma formigonada	1	150,00	1,00		150,00	150,00
							150,00
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.						
	Cuneta transitable	1	2,00	1,10	0,40	0,88	
	Accés	1	10,00	3,40	0,20	6,80	
	Berma formigonada	1	150,00	0,80	0,40	48,00	55,68
							55,68

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0903 DRENATGE							
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta transitable	1	2,00			2,00	2,00
							2,00
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.						
	Cuneta transitable	1	2,000		0,175	0,350	0,350
							0,35
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.						
	Gual cuneta transitable	1	10,00	4,00		40,00	40,00
							40,00
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.						
	Gual cuneta transitable	1	10,00	4,00	0,20	8,00	8,00
							8,00
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.						
	Berma formigonada	1	150,00	1,00	0,12	18,00	18,00
							18,00
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa tallada-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.						
		1				1,00	1,00
							1,00
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.						
		1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.						
		1				1,00	1,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							1,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Pou filtració	1	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00
							8,00
E0648	m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2 no teixit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.						
	Pou filtració	5	2,00	2,00		20,00	20,00
							20,00
E0319	m3 Rebliment de material filtrant d'elements localitzats, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.						
	Pous filtració	1	2,00	2,00	0,30	1,20	1,20
							1,20
E0347	m3 Rebliment de pedra de 80 a 300 mm d'elements localitzats, extreta de les voladures, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.						
	Pous filtració	1	2,00	2,00	1,70	6,80	6,80
							6,80
SUBCAPITOL 0904 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.						
		2				2,00	2,00
							2,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	150,00			150,00	150,00
							150,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 10 N-230c De la C-43 al límit comarca Ribera d'Ebre							
SUBCAPITOL 1001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS							
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
		1	35,00	1,30		45,50	45,50
							45,50
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
	Cuneta transitable	1	35,00			35,00	
	Gual cuneta transitable	1	4,00			4,00	
	Berma formigonada	1	140,00			140,00	179,00
							179,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	35,00	0,10		3,50	
	Gual cuneta transitable	1	4,00	0,10		0,40	
	Berma formigonada	1	140,00	0,10		14,00	17,90
							17,90
E0213	m2 Demolició de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.						
	Cuneta transitable	1	35,00	0,10		3,50	
	Gual cuneta transitable	1	4,00	0,10		0,40	
	Berma formigonada	1	140,00	0,10		14,00	17,90
							17,90
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
		1	24,00			24,00	24,00
							24,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 1002 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS							
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Berma formigonada	1	140,00	0,80		112,00	112,00
							112,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Cuneta transitable	1	35,00	1,10	0,50	19,25	
	Gual cuneta transitable	1	4,00	3,40	0,40	5,44	
	Berma formigonada	1	140,00	0,80	0,50	56,00	
	Escullera talús	1	15,00	1,00	0,50	7,50	88,19
							88,19
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.						
	Cuneta transitable	1	35,00	1,10		38,50	
	Gual cuneta transitable	1	4,00	3,40		13,60	
	Berma formigonada	1	140,00	0,80		112,00	164,10
							164,10
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques						
	Berma formigonada	1	140,00	1,00	0,50	70,00	70,00
							70,00
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.						
	Berma formigonada	1	140,00	1,00		140,00	140,00
							140,00
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.						
	Cuneta transitable	1	35,00	1,10	0,40	15,40	
	Gual cuneta transitable	1	4,00	3,40	0,20	2,72	
	Berma formigonada	1	140,00	0,80	0,40	44,80	62,92
							62,92
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació						
	Escullera talús	1	15,00	1,00	1,00	15,00	15,00
							15,00
E0516	m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist						
	Cèrcol barrera seguretat	2	28,00		0,30	16,80	



AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		2	0,40		0,30	0,24	17,04
							17,04
E0517	kg Subministrament i col·locació d'acer B500S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, inclòs muntatge a obra i separadors homologats.						
	Cèrcol barrera seguretat	1	28,10		5,00	140,50	140,50
							140,50
E0505	m3 Formigó HA-25 per a fonaments i soleres, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs col·locació, vibrat i curat						
	Cèrcol barrera seguretat	1	28,00	0,40	0,30	3,36	3,36
							3,36
SUBCAPITOL 1003 DRENATGE							
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants						
	Cuneta transitable	1	35,00			35,00	
	Gual cuneta transitable	1	4,00			4,00	39,00
							39,00
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.						
	Cuneta transitable	1	35,000		0,175	6,125	6,125
							6,13
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.						
	Gual cuneta transitable	1	4,00	3,60		14,40	14,40
							14,40
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.						
	Gual cuneta transitable	1	4,00	3,60	0,20	2,88	2,88
							2,88
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.						
	Berma formigonada	1	140,00	1,00	0,12	16,80	16,80
							16,80

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 1004 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT							
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.						
		1	174,00			174,00	174,00
							174,00
E07003	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W4, i deflexió dinàmica 1,1 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 0,75m amb placa d'ancoratge cada 2m (BMSRA2/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs la instal·lació mecànica i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi						
		1	28,00			28,00	28,00
							28,00
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat						
		2				2,00	2,00
							2,00

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS							
E1551	u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.						
		10				10,00	10,00
							10,00
E1552	m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.						
		1	47,37			47,37	
		1	0,71			0,71	48,08
							48,08
E1561	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.						
		1	47,37			47,37	47,37
							47,37
E1564	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament.						
		1	0,71			0,71	0,71
							0,71
E1571	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.						
		1	14,58			14,58	14,58
							14,58
E1572	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.						
		1	0,22			0,22	0,22
							0,22
E1574	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició.						
		1	11,44			11,44	11,44
							11,44
E1575	m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.						
		1	0,71			0,71	0,71
							0,71

AMIDAMENTS

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 12 SEGURETAT I SALUT							
E1636	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra segons Estudi de Seguretat i Salut.						
		1				1,00	1,00
							1,00

Capítol 2

Quadre de preus

Quadre de preus núm. 1

QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0001	E02085	m3	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	58,42
			CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
0002	E0210	m	Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	7,87
			SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
0003	E02110	m2	Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	7,13
			SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
0004	E02111	m2	Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	7,60
			SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
0005	E02112	m2	Demolició de cuneta triangular o trapezoïdal de formigó de qualsevol amplada i profunditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	10,68
			DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
0006	E0213	m2	Demolició de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	5,35
			CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
0007	E0214	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barrera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	7,49
			SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
0008	E0215	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	37,96
			TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	



QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0009	E0222	m	Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriments de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	35,28
TRENTA-CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS				
0010	E0223	m	Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, sense recobriments de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	11,76
ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS				
0011	E0305	m3	Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	12,84
DOTZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS				
0012	E0313	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,80
ZERO EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS				
0013	E0317	m3	Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques	7,94
SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS				
0014	E0319	m3	Rebliment de material filtrant d'elements localitzats, amb grava de pedra de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.	27,38
VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS				
0015	E0322	m3	Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm de rases i recobriments de canalitzacions, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.	35,65
TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS				

QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0016	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o pa- not, fins a una fondària de 25 cm.	4,17
QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS				
0017	E0344	m2	Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mit- jans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.	1,73
UN EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS				
0018	E0347	m3	Rebliment de pedra de 80 a 300 mm d'elements localitzats, extreta de les voladures, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.	23,86
VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS				
0019	E04121	m3	Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subminis- trament i col·locació	46,34
QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS				
0020	E0414	m2	Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.	35,78
TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS				
0021	E0501	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mí- nim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assenta- ment, col·locació i vibrat	110,37
CENT DEU EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS				
0022	E0502	m3	Formigó HM-20 per a fonaments i soleres, amb un mínim de 5% d'àrids re- cyclats, inclòs col·locació, vibrat i curat	111,03
CENT ONZE EUROS amb TRES CÈNTIMS				
0023	E0505	m3	Formigó HA-25 per a fonaments i soleres, amb un mínim de 5% d'àrids re- cyclats, inclòs col·locació, vibrat i curat	129,64
CENT VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS				

QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0024	E0515	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist TRENTA-CINC EUROS amb VUIT CÈNTIMS	35,08
0025	E0516	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist QUARANTA-SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS	46,10
0026	E0517	kg	Subministrament i col·locació d'acer B500S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, inclòs muntatge a obra i separadors homologats. UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	1,60
0027	E05171	m2	Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada. CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	5,87
0028	E0601	m3	Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra. VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	26,80
0029	E0604C	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, amb un mínim del 5% d'àrid reciclat, estesa i compactada. SETANTA-SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	76,99
0030	E0612	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,60 kg/m2) i protecció del reg, inclòs preparació de la superfície existent. ZERO EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	0,50
0031	E06200	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients. CENT QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	143,70

QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0032	E0622	m	Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15, acabat llis, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 o equivalents, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada.	26,74
VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS				
0033	E0624	m2	Paviment de panot prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	40,28
QUARANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS				
0034	E0629	m	Rigola prefabricada de formigó de color blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb morter, rejuntada amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locada.	18,39
DIVUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS				
0035	E0633	m2	Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.	2,48
DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS				
0036	E0638	m	Gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles, inclòs l'excavació, vorada sobre base de formigó HM-20, talls de les peces de vorada, abatiments i adaptació a l'accés i rampes, rejuntat amb morter de ciment, totalment acabat.	29,59
VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS				
0037	E0648	m2	Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2 no teixit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.	5,78
CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS				

QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0038	E0673	m2	Paviment de panot tàctil de botons troncocònics prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	45,12
QUARANTA-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS				
0039	E0674	m2	Paviment de panot tàctil d'estries prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	45,12
QUARANTA-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS				
0040	E07001	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	41,69
QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS				
0041	E07003	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W4, i deflexió dinàmica 1,1 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 0,75m amb placa d'ancoratge cada 2m (BMSRA2/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs la instal·lació mecànica i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	76,43
SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS				
0042	E07031	m	Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.	15,06
QUINZE EUROS amb SIS CÈNTIMS				
0043	E0706	m	Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	0,85
ZERO EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS				
0044	E0708	m2	Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebraats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.	16,60

QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
SETZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS				
0045	E07311	u	Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	41,22
QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS				
0046	E07312	u	Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.	277,21
DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS				
0047	E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	2,07
DOS EUROS amb SET CÈNTIMS				
0048	E07364	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	648,70
SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS				
0049	E07366	u	Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi	231,14
DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS				
0050	E07368	u	Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	449,35
QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS				
0051	E08080	m	Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	15,11
QUINZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS				



QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0052	E08082	m	Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	35,90
TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS				
0053	E08083	m	Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	53,27
CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS				
0054	E08203	u	Embornal amb vorada tipus bústia i reixa talla-aigües de fosa dúctil de 700x360x50 mm amb bastiment, classe C-250, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	240,88
DOS-CENTS QUARANTA EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS				
0055	E0821	u	Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.	171,12
CENT SETANTA-UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS				
0056	E0835	u	Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs solera de formigó de HM-20, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil Ø650 mm exterior, estanca i insonora D400 i graons	716,20
SET-CENTS SETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS				
0057	E0840	u	Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	430,45
QUATRE-CENTS TRENTA EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS				
0058	E08703	u	Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçada amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.	1.456,52
MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS				

QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0059	E0880	m3	Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada. CENT QUARANTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS	145,07
0060	E0883	m3	Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat. CENT CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	150,25
0061	E0884	m	Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	3,51
0062	E0885	m3	Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants CATORZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	14,41
0063	E0891	u	Connexió de canonada amb el col·lector existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada. DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	227,88
0064	E102041	u	Desmuntatge, apilament i muntatge de fanal, inclou la demolició de la base de formigó del fanal existent, l'excavació i construcció de la nova base de formigó, inclosos els pernys; el desplaçament del punt de connexionat (tub 90mm, cable de coure nu 35mm, nou cablejat, etc), la reposició de panot i tots i tots els treballs i materials necessaris. SET-CENTS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	700,89
0065	E1105	m2	Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	1,33
0066	E1108	m	Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 o equivalents, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada.	22,29



QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS				
0067	E1551	u	Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.	209,00
DOS-CENTS NOU EUROS				
0068	E1552	m3	Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.	22,83
VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS				
0069	E1561	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.	35,50
TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS				
0070	E1564	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament.	180,40
CENT VUITANTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS				
0071	E1571	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	26,87
VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS				
0072	E1572	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	-43,00
MINUS QUARANTA-TRES EUROS				
0073	E1574	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició.	15,52
QUINZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS				
0074	E1575	m3	Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	100,39
CENT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS				



QUADRE DE PREUS 1

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0075	E1636		Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra segons Estudi de Seguretat i Salut.	36.490,76
			TRENTA-SIS MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	

Tarragona, juliol de 2026

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
JAUME VIDAL GONZÁLEZ

L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES
JOSÉ DIAQUE GARCÍA

EL CAP DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI E.F.
L'ENGINYER CIVIL
CARLOS LOZANO SÁNCHEZ



Quadre de preus núm. 2

QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0001	E02085	m3	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
			Ma d'obra	18,87
			Maquinaria	34,24
			Suma la partida	53,11
			Costos indirectes 10%	5,31
			TOTAL PARTIDA.....	58,42
0002	E0210	m	Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra	4,15
			Maquinaria	2,10
			Altres.....	0,90
			Suma la partida	7,15
			Costos indirectes 10%	0,72
			TOTAL PARTIDA.....	7,87
0003	E02110	m2	Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	
			Ma d'obra	1,72
			Maquinaria	4,76
			Suma la partida	6,48
			Costos indirectes 10%	0,65
			TOTAL PARTIDA.....	7,13
0004	E02111	m2	Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	
			Ma d'obra	1,74
			Maquinaria	5,17
			Suma la partida	6,91
			Costos indirectes 10%	0,69
			TOTAL PARTIDA.....	7,60
0005	E02112	m2	Demolició de cuneta triangular o trapezoïdal de formigó de qualsevol amplada i profunditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	
			Ma d'obra	2,57
			Maquinaria	7,14
			Suma la partida	9,71
			Costos indirectes 10%	0,97
			TOTAL PARTIDA.....	10,68



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0006	E0213	m2	Demolició de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	
			Ma d'obra	1,29
			Maquinaria	3,57
			Suma la partida	4,86
			Costos indirectes 10%	0,49
			TOTAL PARTIDA.....	5,35
0007	E0214	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barrera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	
			Ma d'obra	2,55
			Maquinaria	4,26
			Suma la partida	6,81
			Costos indirectes 10%	0,68
			TOTAL PARTIDA.....	7,49
0008	E0215	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	
			Ma d'obra	12,74
			Maquinaria	21,77
			Suma la partida	34,51
			Costos indirectes 10%	3,45
			TOTAL PARTIDA.....	37,96
0009	E0222	m	Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriments de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
			Ma d'obra	7,81
			Maquinaria	24,26
			Suma la partida	32,07
			Costos indirectes 10%	3,21
			TOTAL PARTIDA.....	35,28
0010	E0223	m	Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, sense recobriments de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
			Ma d'obra	2,34



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Maquinaria	8,35
			Suma la partida	10,69
			Costos indirectes 10%	1,07
			TOTAL PARTIDA.....	11,76
0011	E0305	m3	Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
			Ma d'obra	3,22
			Maquinaria	8,45
			Suma la partida	11,67
			Costos indirectes 10%	1,17
			TOTAL PARTIDA.....	12,84
0012	E0313	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
			Ma d'obra	0,15
			Maquinaria	0,58
			Suma la partida	0,73
			Costos indirectes 10%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....	0,80
0013	E0317	m3	Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques	
			Ma d'obra	2,97
			Maquinaria	4,15
			Materials	0,10
			Suma la partida	7,22
			Costos indirectes 10%	0,72
			TOTAL PARTIDA.....	7,94
0014	E0319	m3	Rebliment de material filtrant d'elements localitzats, amb grava de pedra de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.	
			Ma d'obra	2,19
			Maquinaria	5,52
			Materials	17,18
			Suma la partida	24,89
			Costos indirectes 10%	2,49
			TOTAL PARTIDA.....	27,38



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0015	E0322	m3	Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm de rases i recobriment de canalitzacions, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.	
			Ma d'obra	1,82
			Maquinaria	3,26
			Materials	27,33
			Suma la partida	32,41
			Costos indirectes 10%	3,24
			TOTAL PARTIDA.....	35,65
0016	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o pa- not, fins a una fondària de 25 cm.	
			Ma d'obra	2,71
			Maquinaria	1,08
			Suma la partida	3,79
			Costos indirectes 10%	0,38
			TOTAL PARTIDA.....	4,17
0017	E0344	m2	Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mit- jans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.	
			Ma d'obra	0,26
			Maquinaria	1,31
			Suma la partida	1,57
			Costos indirectes 10%	0,16
			TOTAL PARTIDA.....	1,73
0018	E0347	m3	Rebliment de pedra de 80 a 300 mm d'elements localitzats, extreta de les voladures, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.	
			Ma d'obra	2,43
			Maquinaria	6,13
			Materials	13,13
			Suma la partida	21,69
			Costos indirectes 10%	2,17
			TOTAL PARTIDA.....	23,86
0019	E04121	m3	Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs submini- strament i col·locació	
			Ma d'obra	3,72
			Maquinaria	13,43
			Materials	24,98
			Suma la partida	42,13
			Costos indirectes 10%	4,21



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				46,34
0020	E0414	m2	Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.	
Ma d'obra				2,90
Maquinaria				10,30
Materials				19,33
Suma la partida				32,53
Costos indirectes 10%				3,25
TOTAL PARTIDA.....				35,78
0021	E0501	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat	
Ma d'obra				6,25
Maquinaria				1,69
Materials				92,40
Suma la partida				100,34
Costos indirectes 10%				10,03
TOTAL PARTIDA.....				110,37
0022	E0502	m3	Formigó HM-20 per a fonaments i soleres, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs col·locació, vibrat i curat	
Ma d'obra				6,36
Maquinaria				3,34
Materials				101,33
TOTAL PARTIDA.....				111,03
0023	E0505	m3	Formigó HA-25 per a fonaments i soleres, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs col·locació, vibrat i curat	
Ma d'obra				6,36
Maquinaria				3,34
Materials				108,15
Suma la partida				117,85
Costos indirectes 10%				11,79
TOTAL PARTIDA.....				129,64
0024	E0515	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist	
Ma d'obra				27,75
Maquinaria				1,99
Materials				5,34



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				35,08
0025	E0516	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist	
Ma d'obra				33,64
Maquinaria				2,99
Materials				9,47
TOTAL PARTIDA.....				46,10
0026	E0517	kg	Subministrament i col·locació d'acer B500S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, inclòs muntatge a obra i separadors homologats.	
Ma d'obra				0,23
Maquinaria				0,04
Materials				1,18
Suma la partida				1,45
Costos indirectes 10%				0,15
TOTAL PARTIDA.....				1,60
0027	E05171	m2	Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.	
Ma d'obra				1,21
Materials				4,13
Suma la partida				5,34
Costos indirectes 10%				0,53
TOTAL PARTIDA.....				5,87
0028	E0601	m3	Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.	
Ma d'obra				0,54
Maquinaria				2,47
Materials				21,35
Suma la partida				24,36
Costos indirectes 10%				2,44
TOTAL PARTIDA.....				26,80
0029	E0604C	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, amb un mínim del 5% d'àrid reciclat, estesa i compactada.	
Ma d'obra				2,77
Maquinaria				13,71
Materials				53,51
Suma la partida				69,99
Costos indirectes 10%				7,00
TOTAL PARTIDA.....				76,99



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0030	E0612	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,60 kg/m2) i protecció del reg, inclòs preparació de la superfície existent.	
			Ma d'obra	0,06
			Maquinaria	0,09
			Materials	0,30
			Suma la partida	0,45
			Costos indirectes 10%	0,05
			TOTAL PARTIDA.....	0,50
0031	E06200	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.	
			Ma d'obra	28,01
			Maquinaria	1,30
			Materials	101,33
			Suma la partida	130,64
			Costos indirectes 10%	13,06
			TOTAL PARTIDA.....	143,70
0032	E0622	m	Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15, acabat llis, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 o equivalents, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada.	
			Ma d'obra	9,15
			Maquinaria	0,73
			Materials	14,43
			Suma la partida	24,31
			Costos indirectes 10%	2,43
			TOTAL PARTIDA.....	26,74
0033	E0624	m2	Paviment de panot prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	
			Ma d'obra	12,53
			Maquinaria	0,69
			Materials	23,40
			Suma la partida	36,62
			Costos indirectes 10%	3,66
			TOTAL PARTIDA.....	40,28

QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0034	E0629	m	Rigola prefabricada de formigó de color blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb morter, rejuntada amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locada.	
			Ma d'obra	5,40
			Maquinaria	0,43
			Materials	10,89
			Suma la partida	16,72
			Costos indirectes 10%	1,67
			TOTAL PARTIDA.....	18,39
0035	E0633	m2	Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.	
			Ma d'obra	0,47
			Maquinaria	1,55
			Altres.....	0,23
			Suma la partida	2,25
			Costos indirectes 10%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....	2,48
0036	E0638	m	Gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles, inclòs l'excavació, vorada sobre base de formigó HM-20, talls de les peces de vorada, abatiments i adaptació a l'accés i rampes, rejuntat amb morter de ciment, totalment acabat.	
			Ma d'obra	11,02
			Maquinaria	0,33
			Materials	14,55
			Altres.....	1,00
			Suma la partida	26,90
			Costos indirectes 10%	2,69
			TOTAL PARTIDA.....	29,59
0037	E0648	m2	Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2 no teixit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.	
			Ma d'obra	1,05
			Materials	4,20
			Suma la partida	5,25
			Costos indirectes 10%	0,53
			TOTAL PARTIDA.....	5,78

QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0038	E0673	m2	Paviment de panot tàctil de botons troncocònics prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	
			Ma d'obra	16,70
			Maquinaria	0,92
			Materials	23,40
			Suma la partida	41,02
			Costos indirectes 10%	4,10
			TOTAL PARTIDA.....	45,12
0039	E0674	m2	Paviment de panot tàctil d'estries prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	
			Ma d'obra	16,70
			Maquinaria	0,92
			Materials	23,40
			Suma la partida	41,02
			Costos indirectes 10%	4,10
			TOTAL PARTIDA.....	45,12
0040	E07001	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	
			Ma d'obra	4,19
			Maquinaria	3,71
			Materials	30,00
			Suma la partida	37,90
			Costos indirectes 10%	3,79
			TOTAL PARTIDA.....	41,69
0041	E07003	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W4, i deflexió dinàmica 1,1 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 0,75m amb placa d'ancoratge cada 2m (BMSRA2/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs la instal·lació mecànica i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	
			Ma d'obra	6,28
			Maquinaria	3,20
			Materials	60,00
			Suma la partida	69,48
			Costos indirectes 10%	6,95



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				76,43
0042	E07031	m	Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.	
Ma d'obra				6,53
Maquinaria				0,88
Materials				6,28
Suma la partida				13,69
Costos indirectes 10%				1,37
TOTAL PARTIDA.....				15,06
0043	E0706	m	Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	
Ma d'obra				0,14
Maquinaria				0,07
Materials				0,56
Suma la partida				0,77
Costos indirectes 10%				0,08
TOTAL PARTIDA.....				0,85
0044	E0708	m2	Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.	
Ma d'obra				7,42
Maquinaria				3,98
Materials				3,69
Suma la partida				15,09
Costos indirectes 10%				1,51
TOTAL PARTIDA.....				16,60
0045	E07311	u	Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	
Ma d'obra				12,08
Maquinaria				5,14
Materials				18,24
Altres				2,00
Suma la partida				37,47
Costos indirectes 10%				3,75
TOTAL PARTIDA.....				41,22
0046	E07312	u	Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.	
Ma d'obra				145,94



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Maquinaria	25,10
			Materials	72,96
			Altres	8,01
			Suma la partida	252,01
			Costos indirectes 10%	25,20
			TOTAL PARTIDA	277,21
0047	E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	
			Ma d'obra	0,27
			Maquinaria	0,14
			Materials	1,47
			Suma la partida	1,88
			Costos indirectes 10%	0,19
			TOTAL PARTIDA	2,07
0048	E07364	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	
			Ma d'obra	94,14
			Maquinaria	130,59
			Materials	365,00
			Suma la partida	589,73
			Costos indirectes 10%	58,97
			TOTAL PARTIDA	648,70
0049	E07366	u	Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi	
			Ma d'obra	33,62
			Maquinaria	29,51
			Materials	147,00
			Suma la partida	210,13
			Costos indirectes 10%	21,01
			TOTAL PARTIDA	231,14
0050	E07368	u	Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat	
			Ma d'obra	67,25
			Maquinaria	93,25
			Materials	248,00



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
				Suma la partida 408,50
				Costos indirectes 10% 40,85
				TOTAL PARTIDA..... 449,35
0051	E08080	m	Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	
				Ma d'obra 5,10
				Materials 8,64
				Suma la partida 13,74
				Costos indirectes 10% 1,37
				TOTAL PARTIDA..... 15,11
0052	E08082	m	Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	
				Ma d'obra 12,74
				Materials 19,90
				Suma la partida 32,64
				Costos indirectes 10% 3,26
				TOTAL PARTIDA..... 35,90
0053	E08083	m	Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	
				Ma d'obra 17,83
				Materials 30,60
				Suma la partida 48,43
				Costos indirectes 10% 4,84
				TOTAL PARTIDA..... 53,27
0054	E08203	u	Embornal amb vorada tipus bústia i reixa talla-aigües de fosa dúctil de 700x360x50 mm amb bastiment, classe C-250, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	
				Ma d'obra 49,88
				Maquinaria 0,84
				Materials 158,25
				Altres..... 10,01
				Suma la partida 218,98
				Costos indirectes 10% 21,90
				TOTAL PARTIDA..... 240,88



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0055	E0821	u	Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.	
			Ma d'obra	76,39
			Maquinaria	4,71
			Materials	74,46
			Suma la partida	155,56
			Costos indirectes 10%	15,56
			TOTAL PARTIDA.....	171,12
0056	E0835	u	Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs solera de formigó de HM-20, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil Ø650 mm exterior, estanca i insonora D400 i graons	
			Ma d'obra	122,04
			Maquinaria	28,29
			Materials	500,76
			Suma la partida	651,09
			Costos indirectes 10%	65,11
			TOTAL PARTIDA.....	716,20
0057	E0840	u	Embotadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	
			Ma d'obra	93,94
			Maquinaria	61,08
			Materials	236,30
			Suma la partida	391,32
			Costos indirectes 10%	39,13
			TOTAL PARTIDA.....	430,45
0058	E08703	u	Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçada amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.	
			Ma d'obra	548,94
			Maquinaria	32,50
			Materials	681,50
			Altres.....	61,16
			Suma la partida	1.324,11
			Costos indirectes 10%	132,41
			TOTAL PARTIDA.....	1.456,52
0059	E0880	m3	Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.	
			Ma d'obra	22,92



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Maquinaria	1,06
			Materials	107,90
			Suma la partida	131,88
			Costos indirectes 10%	13,19
			TOTAL PARTIDA	145,07
0060	E0883	m3	Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.	
			Ma d'obra	25,47
			Maquinaria	1,18
			Materials	109,94
			Suma la partida	136,59
			Costos indirectes 10%	13,66
			TOTAL PARTIDA	150,25
0061	E0884	m	Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	
			Ma d'obra	0,68
			Maquinaria	2,51
			Suma la partida	3,19
			Costos indirectes 10%	0,32
			TOTAL PARTIDA	3,51
0062	E0885	m3	Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	
			Ma d'obra	2,61
			Maquinaria	10,49
			Suma la partida	13,10
			Costos indirectes 10%	1,31
			TOTAL PARTIDA	14,41
0063	E0891	u	Connexió de canonada amb el col·lector existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	
			Ma d'obra	152,35
			Maquinaria	4,46
			Materials	50,35
			Suma la partida	207,16
			Costos indirectes 10%	20,72
			TOTAL PARTIDA	227,88

QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0064	E102041	u	Desmuntatge, apilament i muntatge de fanal, inclou la demolició de la base de formigó del fanal existent, l'excavació i construcció de la nova base de formigó, inclosos els pernys; el desplaçament del punt de connexionat (tub 90mm, cable de coure nu 35mm, nou cablejat, etc), la reposició de panot i tots i tots els treballs i materials necessaris.	
			Ma d'obra	125,24
			Maquinaria	125,48
			Materials	386,45
			Suma la partida	637,17
			Costos indirectes 10%	63,72
			TOTAL PARTIDA.....	700,89
0065	E1105	m2	Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.	
			Ma d'obra	0,33
			Maquinaria	0,88
			Suma la partida	1,21
			Costos indirectes 10%	0,12
			TOTAL PARTIDA.....	1,33
0066	E1108	m	Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 o equivalents, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada.	
			Ma d'obra	8,49
			Maquinaria	0,68
			Materials	11,09
			Suma la partida	20,26
			Costos indirectes 10%	2,03
			TOTAL PARTIDA.....	22,29
0067	E1551	u	Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.	
			Sense descomposició	
			Suma la partida	190,00
			Costos indirectes 10%	19,00
			TOTAL PARTIDA.....	209,00
0068	E1552	m3	Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.	
			Ma d'obra	20,75
			Suma la partida	20,75
			Costos indirectes 10%	2,08



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				22,83
0069	E1561	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.	
Sense descomposició				
Suma la partida				32,27
Costos indirectes 10%				3,23
TOTAL PARTIDA.....				35,50
0070	E1564	m3	Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament.	
Sense descomposició				
Suma la partida				164,00
Costos indirectes 10%				16,40
TOTAL PARTIDA.....				180,40
0071	E1571	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	
Sense descomposició				
Suma la partida				24,43
Costos indirectes 10%				2,44
TOTAL PARTIDA.....				26,87
0072	E1572	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	
Sense descomposició				
Suma la partida				-39,09
Costos indirectes 10%				-3,91
TOTAL PARTIDA.....				-43,00
0073	E1574	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició.	
Sense descomposició				
Suma la partida				14,11
Costos indirectes 10%				1,41
TOTAL PARTIDA.....				15,52



QUADRE DE PREUS 2

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0074	E1575	m3	Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barrejats, procedents de construcció o demolició.	

Sense descomposició	
Suma la partida	91,26
Costos indirectes 10%	9,13
TOTAL PARTIDA.....	100,39

0075	E1636		Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra segons Estudi de Seguretat i Salut.	
------	-------	--	--	--

Sense descomposició	
Suma la partida	33.173,42
Costos indirectes 10%	3.317,34
TOTAL PARTIDA.....	36.490,76

Tarragona, juliol de 2026

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
JAUME VIDAL GONZÁLEZ

L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES
JOSÉ DIAQUE GARCÍA

EL CAP DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI E.F.
L'ENGINYER CIVIL
CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

Capítol 3

Pressupostos Generals

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 TV-7045 De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i l'Aixàviga				
SUBCAPITOL 011 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		750,00	7,60	5.700,00
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		1,00	58,42	58,42
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.			
		788,00	4,17	3.285,96
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		87,00	7,13	620,31
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		82,50	5,35	441,38
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		1,00	37,96	37,96
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		20,00	7,49	149,80
TOTAL SUBCAPITOL 011 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				10.293,83

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 012 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS				
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		847,00	0,80	677,60
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		346,83	12,84	4.453,30
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.			
		874,20	1,73	1.512,37
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques			
		19,75	7,94	156,82
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.			
		344,24	26,80	9.225,63
TOTAL SUBCAPITOL 012 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS.....				16.025,72

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 013 DRENATGE				
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		778,00	3,51	2.730,78
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.			
		134,75	145,07	19.548,18
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.			
		28,80	5,87	169,06
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.			
		5,76	150,25	865,44
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.			
		2,00	1.456,52	2.913,04
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.			
		8,00	35,78	286,24
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		5,40	12,84	69,34
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.			
		6,00	53,27	319,62
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat			
		4,20	110,37	463,55



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	1,00	430,45	430,45
TOTAL SUBCAPITOL 013 DRENATGE				27.795,70
SUBCAPITOL 014 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	2,00	41,22	82,44
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.	1,00	277,21	277,21
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	800,01	0,85	680,01
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	10,00	2,07	20,70
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.	5,00	16,60	83,00
TOTAL SUBCAPITOL 014 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				1.143,36
TOTAL CAPITOL 01 TV-7045 De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i l'Aixàviga				55.258,61

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 TV-7012 D'Arbolí a la C-242				
SUBCAPITOL 0201 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		6,00	35,28	211,68
E0223	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, sense recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		8,00	11,76	94,08
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		26,00	7,60	197,60
E02112	m2 Demolició de cuneta triangular o trapezoïdal de formigó de qualsevol amplada i profunditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		30,00	10,68	320,40
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		2,00	58,42	116,84
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.			
		4.030,00	4,17	16.805,10
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		400,00	7,13	2.852,00
E0213	m2 Demolició de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		413,50	5,35	2.212,23
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		4,00	37,96	151,84



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL SUBCAPITOL 0201 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				22.961,77
SUBCAPITOL 0202 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS				
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		4.335,80	0,80	3.468,64
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		2.454,72	12,84	31.518,60
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.			
		4.565,60	1,73	7.898,49
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques			
		98,20	7,94	779,71
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.			
		1.777,28	26,80	47.631,10
TOTAL SUBCAPITOL 0202 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS.....				91.296,54

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0203 DRENATGE				
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		4.000,00	3,51	14.040,00
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		9,75	14,41	140,50
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.			
		689,65	145,07	100.047,53
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.			
		259,20	5,87	1.521,50
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.			
		51,84	150,25	7.788,96
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.			
		5,00	1.456,52	7.282,60
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.			
		12,00	35,78	429,36
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		16,20	12,84	208,01
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.			
		18,00	53,27	958,86



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat			
		12,60	110,37	1.390,66
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.			
		3,00	430,45	1.291,35
TOTAL SUBCAPITOL 0203 DRENATGE				135.099,33
SUBCAPITOL 0204 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.			
		22,00	41,22	906,84
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.			
		5,00	277,21	1.386,05
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.			
		4.000,00	0,85	3.400,00
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.			
		10,00	2,07	20,70
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.			
		5,00	16,60	83,00
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi			
		20,00	41,69	833,80

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat			
		1,00	648,70	648,70
E07366	u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi			
		1,00	231,14	231,14
TOTAL SUBCAPITOL 0204 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				7.510,23
TOTAL CAPITOL 02 TV-7012 D'Arbolí a la C-242				256.867,87

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 T-704 De la N-420 a la TV-7041				
SUBCAPITOL 0301 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	5,20	7,60	39,52
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.	2,00	58,42	116,84
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	3.830,00	4,17	15.971,10
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	380,00	7,13	2.709,40
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	393,50	5,35	2.105,23
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	4,00	37,96	151,84
		350,00	7,49	2.621,50
TOTAL SUBCAPITOL 0301 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				23.715,43

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0302 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS				
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		3.916,60	0,80	3.133,28
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		2.152,74	12,84	27.641,18
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.			
		3.986,20	1,73	6.896,13
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques			
		198,15	7,94	1.573,31
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			
		830,00	1,33	1.103,90
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.			
		1.578,16	26,80	42.294,69
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació			
		41,00	46,34	1.899,94
TOTAL SUBCAPITOL 0302 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS.....				84.542,43

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0303 DRENATGE				
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	2.970,00	3,51	10.424,70
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	7,80	14,41	112,40
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.	517,35	145,07	75.051,96
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.	86,40	5,87	507,17
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.	17,28	150,25	2.596,32
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.	99,60	143,70	14.312,52
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.	2,00	1.456,52	2.913,04
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.	8,00	35,78	286,24
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	16,20	12,84	208,01



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	18,00	53,27	958,86
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat	15,60	110,37	1.721,77
TOTAL SUBCAPITOL 0303 DRENATGE				109.092,99
SUBCAPITOL 0304 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	15,00	41,22	618,30
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.	2,00	277,21	554,42
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	3.800,00	0,85	3.230,00
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	10,00	2,07	20,70
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.	5,00	16,60	83,00
E07031	m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.	350,00	15,06	5.271,00

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi			
		100,00	41,69	4.169,00
E07368	u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat			
		1,00	449,35	449,35
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat			
		2,00	648,70	1.297,40
E07366	u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi			
		1,00	231,14	231,14
TOTAL SUBCAPITOL 0304 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				15.924,31
TOTAL CAPITOL 03 T-704 De la N-420 a la TV-7041				233.275,16

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 TV-2244 De Conesa a la T-224 per Savallà del Comtat				
SUBCAPITOL 0401 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		45,00	35,28	1.587,60
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		1.694,60	7,60	12.878,96
E02112	m2 Demolició de cuneta triangular o trapezoïdal de formigó de qualsevol amplada i profunditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		34,50	10,68	368,46
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		10,00	58,42	584,20
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.			
		4.070,00	4,17	16.971,90
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		405,00	7,13	2.887,65
E0213	m2 Demolició de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		414,00	5,35	2.214,90
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		3,00	37,96	113,88
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		350,00	7,49	2.621,50



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL SUBCAPITOL 0401 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				40.229,05
SUBCAPITOL 0402 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS				
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		2.790,00	0,80	2.232,00
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		2.356,08	12,84	30.252,07
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.			
		4.517,20	1,73	7.814,76
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques			
		250,80	7,94	1.991,35
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			
		1.234,00	1,33	1.641,22
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.			
		1.679,04	26,80	44.998,27
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació			
		60,00	46,34	2.780,40
TOTAL SUBCAPITOL 0402 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS.....				91.710,07

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0403 DRENATGE				
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	2.816,00	3,51	9.884,16
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	7,80	14,41	112,40
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.	461,70	145,07	66.978,82
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.	676,80	5,87	3.972,82
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.	135,36	150,25	20.337,84
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.	148,08	143,70	21.279,10
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.	13,00	1.456,52	18.934,76
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.	14,00	35,78	500,92
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	90,80	12,84	1.165,87



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	12,00	53,27	639,24
E08082	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	100,00	35,90	3.590,00
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat	76,40	110,37	8.432,27
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	2,00	430,45	860,90
TOTAL SUBCAPITOL 0403 DRENATGE				156.689,10
SUBCAPITOL 0404 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	18,00	41,22	741,96
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.	2,00	277,21	554,42
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	4.050,00	0,85	3.442,50
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	10,00	2,07	20,70

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebraats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.			
		5,00	16,60	83,00
E07031	m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.			
		230,00	15,06	3.463,80
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi			
		90,00	41,69	3.752,10
E07368	u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat			
		2,00	449,35	898,70
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat			
		4,00	648,70	2.594,80
E07366	u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi			
		1,00	231,14	231,14
TOTAL SUBCAPITOL 0404 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				15.783,12
TOTAL CAPITOL 04 TV-2244 De Conesa a la T-224 per Savallà del Comtat.....				304.411,34

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 T-222 De passant a la T-233				
SUBCAPITOL 0501 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		4,00	35,28	141,12
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		2.720,00	7,60	20.672,00
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		4,00	58,42	233,68
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.			
		2.197,00	4,17	9.161,49
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		668,50	7,13	4.766,41
E0213	m2 Demolició de paviment de mescles bituminoses, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		223,90	5,35	1.197,87
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		1,00	37,96	37,96
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		310,00	7,49	2.321,90
E0633	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins a una profunditat màxima de 15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.			
		1.900,05	2,48	4.712,12

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0821	u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.			
		6,00	171,12	1.026,72
E0210	m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.			
		300,00	7,87	2.361,00
E102041	u Desmuntatge, apilament i muntatge de fanal, inclou la demolició de la base de formigó del fanal existent, l'excavació i construcció de la nova base de formigó, inclosos els pernys; el desplaçament del punt de connexionat (tub 90mm, cable de coure nu 35mm, nou cablejat, etc), la reposició de panot i tots i tots els treballs i materials necessaris.			
		12,00	700,89	8.410,68
TOTAL SUBCAPITOL 0501 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				55.042,95
SUBCAPITOL 0502 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS				
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		282,00	0,80	225,60
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		1.412,20	12,84	18.132,65
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.			
		2.715,00	1,73	4.696,95
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques			
		83,75	7,94	664,98
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			
		265,00	1,33	352,45
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.			
		970,40	26,80	26.006,72

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,60 kg/m2) i protecció del reg, inclòs preparació de la superfície existent.	1.900,00	0,50	950,00
E0604C	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, amb un mínim del 5% d'àrid reciclat, estesa i compactada.	232,75	76,99	17.919,42
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació	50,00	46,34	2.317,00
E0622	m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15, acabat llis, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 o equivalents, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada.	161,00	26,74	4.305,14
E0638	m Gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles, inclòs l'excavació, vorada sobre base de formigó HM-20, talls de les peces de vorada, abatiments i adaptació a l'accés i rampes, rejuntat amb morter de ciment, totalment acabat.	196,00	29,59	5.799,64
E0629	m Rigola prefabricada de formigó de color blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb morter, rejuntada amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locada.	357,00	18,39	6.565,23
E1108	m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 o equivalents, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada.	20,00	22,29	445,80
E0624	m2 Paviment de panot prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	345,00	40,28	13.896,60

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0673	m2 Paviment de panot tàtil de botons troncocònics prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	16,80	45,12	758,02
E0674	m2 Paviment de panot tàtil d'estries prefabricat de formigó de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavació, refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col·locat.	6,72	45,12	303,21
TOTAL SUBCAPITOL 0502 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS.....				103.339,41
SUBCAPITOL 0503 DRENATGE				
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	1.920,00	3,51	6.739,20
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	9,75	14,41	140,50
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.	308,50	145,07	44.754,10
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.	612,00	5,87	3.592,44
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.	122,40	150,25	18.390,60
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.	31,80	143,70	4.569,66

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.	6,00	1.456,52	8.739,12
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.	10,00	35,78	357,80
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	202,30	12,84	2.597,53
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	7,00	53,27	372,89
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat	172,30	110,37	19.016,75
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	1,00	430,45	430,45
E08080	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	20,00	15,11	302,20
E08082	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	230,00	35,90	8.257,00
E08203	u Embornal amb vorada tipus bústia i reixa talla-aigües de fosa dúctil de 700x360x50 mm amb bastiment, classe C-250, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.			

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0835	u Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs solera de formigó de HM-20, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil Ø650 mm exterior, estanca i insonora D400 i graons	4,00	240,88	963,52
E0891	u Connexió de canonada amb el col·lector existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	4,00	716,20	2.864,80
		2,00	227,88	455,76
TOTAL SUBCAPITOL 0503 DRENATGE				122.544,32
SUBCAPITOL 0504 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.			
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.	8,00	41,22	329,76
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	2,00	277,21	554,42
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	2.280,19	0,85	1.938,16
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.	10,00	2,07	20,70
E07031	m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.	5,30	16,60	87,98
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçària de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	200,00	15,06	3.012,00

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		40,00	41,69	1.667,60
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat			
		4,00	648,70	2.594,80
TOTAL SUBCAPITOL 0504 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				10.205,42
TOTAL CAPITOL 05 T-222 De passant a la T-233				291.132,10

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 T-711 De Gratallops a Torroja del Priorat				
SUBCAPITOL 0601 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		10,00	35,28	352,80
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		2.030,00	7,60	15.428,00
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		4,00	58,42	233,68
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.			
		1.622,00	4,17	6.763,74
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		161,00	7,13	1.147,93
E0213	m2 Demolició de paviment de mescles bituminoses, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		166,40	5,35	890,24
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		1,00	37,96	37,96
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		45,00	7,49	337,05
TOTAL SUBCAPITOL 0601 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				25.191,40



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0602 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS				
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		209,00	0,80	167,20
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		1.057,20	12,84	13.574,45
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.			
		2.047,00	1,73	3.541,31
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques			
		37,50	7,94	297,75
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.			
		737,20	26,80	19.756,96
TOTAL SUBCAPITOL 0602 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS.....				37.337,67

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0603 DRENATGE				
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		1.610,00	3,51	5.651,10
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.			
		260,75	145,07	37.827,00
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.			
		432,00	5,87	2.535,84
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.			
		86,40	150,25	12.981,60
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.			
		6,00	1.456,52	8.739,12
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.			
		10,00	35,78	357,80
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		85,40	12,84	1.096,54
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.			
		6,00	53,27	319,62
E08082	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.			

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat	100,00	35,90	3.590,00
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	72,20	110,37	7.968,71
		1,00	430,45	430,45
TOTAL SUBCAPITOL 0603 DRENATGE				81.497,78
SUBCAPITOL 0604 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.			
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.	8,00	41,22	329,76
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	2,00	277,21	554,42
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	1.650,00	0,85	1.402,50
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.	10,00	2,07	20,70
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçària de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	5,00	16,60	83,00
		20,00	41,69	833,80

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E07368	u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat			
		1,00	449,35	449,35
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastrament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat			
		1,00	648,70	648,70
TOTAL SUBCAPITOL 0604 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				4.322,23
TOTAL CAPITOL 06 T-711 De Gratallops a Torroja del Priorat				148.349,08

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 T-703 De la C-233 a la Palma d'Ebre				
SUBCAPITOL 0701 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		120,00	35,28	4.233,60
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		927,90	7,60	7.052,04
E02112	m2 Demolició de cuneta triangular o trapezoïdal de formigó de qualsevol amplada i profunditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		87,00	10,68	929,16
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		20,00	58,42	1.168,40
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.			
		8.108,00	4,17	33.810,36
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		806,00	7,13	5.746,78
E0213	m2 Demolició de paviment de mescles bituminoses, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		827,60	5,35	4.427,66
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		8,00	37,96	303,68
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		990,00	7,49	7.415,10



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL SUBCAPITOL 0701 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				65.086,78
SUBCAPITOL 0702 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS				
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		7.416,70	0,80	5.933,36
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		4.838,40	12,84	62.125,06
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.			
		9.254,70	1,73	16.010,63
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques			
		398,90	7,94	3.167,27
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			
		1.656,00	1,33	2.202,48
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.			
		3.440,08	26,80	92.194,14
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació			
		82,00	46,34	3.799,88
TOTAL SUBCAPITOL 0702 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS.....				185.432,82

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0703 DRENATGE				
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		6.404,00	3,51	22.478,04
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		13,65	14,41	196,70
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.			
		1.056,48	145,07	153.263,55
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.			
		1.386,00	5,87	8.135,82
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.			
		277,20	150,25	41.649,30
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.			
		198,72	143,70	28.556,06
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.			
		25,00	1.456,52	36.413,00
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.			
		35,00	35,78	1.252,30
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		101,60	12,84	1.304,54



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	24,00	53,27	1.278,48
E08082	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	100,00	35,90	3.590,00
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat	84,80	110,37	9.359,38
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	4,00	430,45	1.721,80
TOTAL SUBCAPITOL 0703 DRENATGE				309.198,97
SUBCAPITOL 0704 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	32,00	41,22	1.319,04
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.	5,00	277,21	1.386,05
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	8.120,00	0,85	6.902,00
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.	10,00	2,07	20,70

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebraats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.			
		5,00	16,60	83,00
E07031	m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.			
		471,00	15,06	7.093,26
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una alçària de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi			
		306,00	41,69	12.757,14
E07368	u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat			
		4,00	449,35	1.797,40
E07364	u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat			
		8,00	648,70	5.189,60
E07366	u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi			
		2,00	231,14	462,28
TOTAL SUBCAPITOL 0704 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				37.010,47
TOTAL CAPITOL 07 T-703 De la C-233 a la Palma d'Ebre				596.729,04

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 TV-3541 De Paüls a Xerta				
SUBCAPITOL 0801 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E0222	m Demolició de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol material i diàmetre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		85,00	35,28	2.998,80
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		1.734,90	7,60	13.185,24
E02112	m2 Demolició de cuneta triangular o trapezoïdal de formigó de qualsevol amplada i profunditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		120,00	10,68	1.281,60
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		15,00	58,42	876,30
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.			
		6.330,00	4,17	26.396,10
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		629,40	7,13	4.487,62
E0213	m2 Demolició de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
		645,60	5,35	3.453,96
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		6,00	37,96	227,76
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		443,00	7,49	3.318,07



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL SUBCAPITOL 0801 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				56.225,45
SUBCAPITOL 0802 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS				
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		5.217,90	0,80	4.174,32
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		3.873,52	12,84	49.736,00
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.			
		7.431,70	1,73	12.856,84
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques			
		255,00	7,94	2.024,70
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			
		851,00	1,33	1.131,83
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.			
		2.746,92	26,80	73.617,46
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació			
		30,00	46,34	1.390,20
TOTAL SUBCAPITOL 0802 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS.....				144.931,35

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0803 DRENATGE				
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		5.443,00	3,51	19.104,93
E0885	m3 Formació i reperfilat de cunetes triangular o trapezoïdal de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		9,75	14,41	140,50
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.			
		896,68	145,07	130.081,37
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.			
		1.195,20	5,87	7.015,82
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.			
		239,04	150,25	35.915,76
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.			
		102,12	143,70	14.674,64
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.			
		19,00	1.456,52	27.673,88
E0414	m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col·locada de forma irregular i travada amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclòs excavació, compactació de la base i encaixonat posterior de les terres, totalment col·locada.			
		25,00	35,78	894,50
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		112,20	12,84	1.440,65

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E08083	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	18,00	53,27	958,86
E0501	m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments, rebliments rases o col·lectors, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat	80,60	110,37	8.895,82
E0840	u Embocadura armada prefabricada diàmetre 500 mm, inclou tots els treballs d'adequació, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.	3,00	430,45	1.291,35
E08082	m Tub de paret estructurada, de superfície interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcional de peces especials i accessoris, unió amb maneguets i col·locat al fons de la rasa.	120,00	35,90	4.308,00
E0322	m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm de rases i recobriment de canalitzacions, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.	7,20	35,65	256,68
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques	4,80	7,94	38,11
TOTAL SUBCAPITOL 0803 DRENATGE				252.690,87

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0804 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.			
		22,00	41,22	906,84
E07312	u Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.			
		3,00	277,21	831,63
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.			
		6.300,00	0,85	5.355,00
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.			
		10,00	2,07	20,70
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge.			
		5,00	16,60	83,00
E07031	m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de 120x55 mm , inclòs part proporcional de fonamentació.			
		155,00	15,06	2.334,30
E07001	m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball W5, i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equivalent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixació, topall final si s'escau, material auxiliar i capta			

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E07366	u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos i altres, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi			
		2,00	231,14	462,28
TOTAL SUBCAPITOL 0804 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				18.698,50
TOTAL CAPITOL 08 TV-3541 De Pauils a Xerta				472.546,17

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 09 TV-7004a Accés a Vimbodí				
SUBCAPITOL 0901 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
E02085	m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	2,60	7,60	19,76
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.	1,00	58,42	58,42
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	160,00	4,17	667,20
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	16,00	7,13	114,08
E0215	u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	16,20	5,35	86,67
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	3,00	37,96	113,88
		12,00	7,49	89,88
TOTAL SUBCAPITOL 0901 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				1.149,89

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0902 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS				
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		122,20	0,80	97,76
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'interior de l'obra o abocador controlat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
		74,70	12,84	959,15
E0344	m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.			
		156,20	1,73	270,23
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques			
		22,50	7,94	178,65
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			
		150,00	1,33	199,50
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.			
		55,68	26,80	1.492,22
TOTAL SUBCAPITOL 0902 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS.....				3.197,51

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0903 DRENATGE				
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		2,00	3,51	7,02
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.			
		0,35	145,07	50,77
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.			
		40,00	5,87	234,80
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.			
		8,00	150,25	1.202,00
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.			
		18,00	143,70	2.586,60
E08703	u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigües pluvials provinents de les cunetes de fins a 2,00 m d'alçària amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29 mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigües 973x490x70 mm classe D-400 segons plànols, de formigó armat, inclòs excavació, base de formigó de neteja i encofrat, totalment acabada.			</

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0648	m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2 no teixit, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.			
		20,00	5,78	115,60
E0319	m3 Rebliment de material filtrant d'elements localitzats, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.			
		1,20	27,38	32,86
E0347	m3 Rebliment de pedra de 80 a 300 mm d'elements localitzats, extreta de les voladures, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs cànon d'extracció i transport a l'obra.			
		6,80	23,86	162,25
TOTAL SUBCAPITOL 0903 DRENATGE				6.596,27
SUBCAPITOL 0904 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.			
		2,00	41,22	82,44
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, incloent el premarcatge.			
		150,00	0,85	127,50
TOTAL SUBCAPITOL 0904 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				209,94
TOTAL CAPITOL 09 TV-7004a Accés a Vimbodí.....				11.153,61

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 10 N-230c De la C-43 al límit comarca Ribera d'Ebre				
SUBCAPITOL 1001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				
E02111	m2 Demolició de cuneta transitable de formigó de qualsevol amplada, fins a 20 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.			
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.	45,50	7,60	345,80
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	179,00	4,17	746,43
E0213	m2 Demolició de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	17,90	7,13	127,63
E0214	m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de la Diputació de barriera de seguretat metàl·lica existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	17,90	5,35	95,77
		24,00	7,49	179,76
TOTAL SUBCAPITOL 1001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS				1.495,39
SUBCAPITOL 1002 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS				
E0313	m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador			
E0305	m3 Excavació en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics			

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0317	m3 Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques			
		70,00	7,94	555,80
E1105	m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.			
		140,00	1,33	186,20
E0601	m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa amb motoanivelladora, humectació i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòs transport a l'obra.			
		62,92	26,80	1.686,26
E04121	m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació			
		15,00	46,34	695,10
E0516	m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist			
		17,04	50,71	864,10
E0517	kg Subministrament i col·locació d'acer B500S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, inclòs muntatge a obra i separadors homologats.			
		140,50	1,60	224,80
E0505	m3 Formigó HA-25 per a fonaments i soleres, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, inclòs col·locació, vibrat i curat			
		3,36	129,64	435,59
TOTAL SUBCAPITOL 1002 MOVIMENT DE TERRES, MURS I FERMS.....				6.153,70

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 1003 DRENATGE				
E0884	m Formació i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de terreny, excavació, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants			
		39,00	3,51	136,89
E0880	m3 Formigó en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executada amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2, totalment acabada.			
		6,13	145,07	889,28
E05171	m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diàmetre, col·locada.			
		14,40	5,87	84,53
E0883	m3 Formació de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un mínim de 5% d'àrids reciclats, executat amb mitjans mecànics o manuals, inclòs vibrat, motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigó, totalment acabat.			
		2,88	150,25	432,72
E06200	m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, remolinat o reglejat, formació de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmógen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.			
		16,80	143,70	2.414,16
TOTAL SUBCAPITOL 1003 DRENATGE				3.957,58
SUBCAPITOL 1004 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		2,00	648,70	1.297,40
TOTAL SUBCAPITOL 1004 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT				3.585,34
TOTAL CAPITOL 10 N-230c De la C-43 al límit comarca Ribera d'Ebre.....				15.192,01



PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS				
E1551	u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.			
		10,00	209,00	2.090,00
E1552	m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.			
		48,08	22,83	1.097,67
E1561	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.			
		47,37	35,50	1.681,64
E1564	m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs el seu subministrament.			
		0,71	180,40	128,08
E1571	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.			
		14,58	26,87	391,76
E1572	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barrejats, procedents de construcció o demolició.			
		0,22	-43,00	-9,46
E1574	m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, procedents de construcció o demolició.			
		11,44	15,52	177,55
E1575	m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència			

PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 12 SEGURETAT I SALUT				
E1636	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra segons Estudi de Seguretat i Salut.			
		1,00	36.490,76	36.490,76
TOTAL CAPITOL 12 SEGURETAT I SALUT				36.490,76
TOTAL				2.427.034,27



RESUM DE PRESSUPOST

Construcció i protecció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipt. Rural FIB II.

CAPITOL	RESUM	IMPORT
01	TV-7045 De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i l'Aixàviga.....	55.258,61
02	TV-7012 D'Arbolí a la C-242	256.867,87
03	T-704 De la N-420 a la TV-7041	233.275,16
04	TV-2244 De Conesa a la T-224 per Savallà del Comtat.....	304.411,34
05	T-222 De passanant a la T-233.....	291.132,10
06	T-711 De Gratallops a Torroja del Priorat.....	148.349,08
07	T-703 De la C-233 a la Palma d'Ebre.....	596.729,04
08	TV-3541 De Paüls a Xerta	472.546,17
09	TV-7004a Accés a Vimbodí	11.153,61
10	N-230c De la C-43 al límit comarca Ribera d'Ebre.....	15.192,01
11	GESTIÓ DE RESIDUS	5.628,52
12	SEGURETAT I SALUT	36.490,76
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		2.427.034,27
13,00% Despeses Generals.....		315.514,46
6,00% Benefici industrial.....		145.622,06
Suma		461.136,52
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		2.888.170,79
21% I.V.A.....		606.515,86
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		